

CAPRA INFORMA A LA COMUNIDAD

Estimados usuarios red de agua potable de San Pedro de Atacama, queremos informar a ustedes de los últimos acontecimientos de interrupción del suministro de agua potable.

Como informamos hace algunas semanas referente a los problemas de corte y ensuciamiento del agua por posibles roturas en la matriz y que ya es sabido por ustedes, lamentablemente esta situación ocurrió nuevamente, con fecha viernes 21 de octubre de 2011 a las 17:30, debido a los trabajos del emplazamiento de la nueva matriz de 355mm, una excavadora de la empresa Salfa Corp, paso a llevar la matriz principal de estanque provocando el ingreso de material a la red de agua potable.-



El suministro fue cortado inmediatamente y reparado por Salfa, pero debido al diámetro de la cañería entro bastante material a la red.

Este material que ingreso arrastro sedimentos acumulados por años en la matriz debido a la antigüedad de las matrices, provocando taponamientos en varios puntos.



En la salida del estanque según la fotografía. Reparado el día sábado en conjunto con la empresa Salfa.-

Se da el suministro liberando la presión a los sectores del Carmen y Quitar, pero a tres kilómetros de la matriz principal nuevamente existe un taponeamiento de matriz, lo que trae como consecuencia que el agua no levantará presión para los sectores siguientes.

El día domingo se procede en conjunto con la empresa salfa a descubrir la matriz de rocalit, y determinar donde se produjo exactamente el taponamiento, a 3 kilómetros del estanque de control, se desarman piezas especiales y se procede a su limpieza.-



Es importante mencionar que el rocalit, material de la matriz principal esta bastante depreciado, y su reparación se debe realizar con bastante cuidado, otro factor limitante de tiempo es que antes de dar nuevamente el agua es necesario asegurarse que no exista ningún material externo a la red, a las 21:00 se procede a dar nuevamente el servicio

Llegando el agua a los sectores del Centro, Conde duque, Villa los Algarrobos, y solo una parte de la Población Punta de Diamante, personal de capra y salfa trabajan toda la noche pero no pueden encontrar el punto exacto de taponamiento de la matriz de la punta de diamante que alimenta a solcor y solor.-

Durante el día Lunes 24 del presente, Personal de Capra encuentra el lugar donde esta obstruida la matriz se procede a limpiar con varillas especiales, que posee el capra para realizar la maniobra, logrando a las 22:00 horas liberar la presión a los sectores de Punta de Diamante, Solcor y Solor.-

Sectores más afectados

La matriz que alimenta Sequitor tiene un diámetro de 63mm, se trabaja tres días seguidos limpiando las matrices con varillas especiales aproximadamente 1.200 metros, cortando la matriz en distintos puntos, y Realizando las pruebas de presión, sin descuidar los mas de 90 arranques domiciliarios que estaban obstruidos en sus medidores particulares o sus llaves de collar.-



Gracias a una maquinaria **Retroexcavadora Caterpillar 416E**, adquirida por Capra especialmente para dar respuesta a estas emergencias, tuvimos autonomía para realizar trabajos en la madrugada, desafortunadamente los tiempos de respuesta no son tan rápidos como la gente los espera, sobretodo cuando existen adoquines en el caso de limpieza de llaves de collar, para las que se debe ser muy cuidadoso para no provocar roturas matrices.-



Por tanto el día viernes CAPRA toma la decisión de crear una **nueva matriz provisoria**, para alimentar con presión el sector del ayllu de Sequitor desde la calle palpana, se saca una nueva matriz desde el callejón de la calle Calama con Tocopilla, aproximadamente 150 mts de tubería con sus correspondientes piezas especiales logrando solucionar el problema de Sequitor, salvo algunos arranques particulares que fueron solucionados en el transcurso del día.-



Solucionando el problema de Sequitor, terminando el fin de semana con una parte de Quito que también estaba obstruida realizando limpieza de matrices con varillas aproximadamente de 500 mts, diámetro matriz de 75mm.



otabl
Agua en el Desierto

Reiteramos que no es la intención de Capra de Cortar el suministro de agua Potable a San Pedro de Atacama, **La producción siempre estuvo a la altura de los compromisos del actual directorio**, fue un caso fortuito, la matriz que se paso a llevar no estaba en los planos que maneja Capra, ni mucho menos la del contratista, la totalidad de los funcionarios de capra salieron a enfrentar la emergencia, pero la envergadura de esta rotura fue histórica, la cual fue sostenida con todos los recursos Humanos y de Maquinaria disponibles por Capra.-



Las Obras de mejoramiento integral de las matrices culminan en Junio de 2011, pero afortunadamente la Empresa Constratista Salfa Corp, ya ha hecho lo más difícil que es el emplazamiento de la nueva matriz de 355mm, aproximadamente 5 KM desde la calle Gustavo Le Paige, hasta el nuevo estanque de acumulación de 1.000 M3, donde cualquier error en la Matriz principal trae como consecuencia lo acontecido, ahora vendría la parte final que es la intervención del Rocalit del centro, Capra esta trabajando en aislar el Centro de San Pedro de Atacama, en caso de roturas no afectar el normal funcionamiento de los demás sectores.-

Hacemos nuevamente un llamado a la comunidad, a su comprensión y a mantenerse preparados frente a eventuales cortes no programados, dados que existen probabilidades que estos ocurran en el futuro.

Los cortes programados serán informados oportunamente por las radioemisoras; Orígenes y Toconao.

Reiterando nuestras disculpas con la comunidad por lo acontecido y nuestro compromiso por entregar un servicio de calidad, agradecemos su comprensión.

LUIS ANCOMA ASTUDILLO

ADMINISTRADOR CAPRA

Capra, Comité de Agua Potable Rural, San Pedro de Atacama,

Agua en el Desierto